

\$	80,67
----	-------



Наименование объекта: Невельского, д.6, корп. 1, поэтажная

Номер п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во по смете				
				УК		КП 2	КП 2
Строительно-монтажные работы							
1.1.	Монтаж видеокамер в холле, черный ход, зона разгрузки	шт	16	КП предоставлено на весь объем			607 392,00 Р
1.2.	Монтаж видеокамер в лифты	шт	8				
1.3.	Прокладка кабеля UTP для подключения камер в холлы	м	910				
1.4.	Монтаж видеокамер на этаж	шт	38				
1.5.	Прокладка кабеля на этаж	м	1700				
1.6.	Установка, подключение, настройка видеорегистратора (создание учетных записей). Предупреждающие наклейки	шт	1				
1.7.	Прокладка кабеля КПЛК для подключения камер в лифтах	м	250				
1.8.	Прокладка кабеля UTP для подключения камер в лифтах	м	350				
1.9.	Установка телекоммуникационного ящика (электрофикация)	шт	4				
	Вызов механика лифтера	шт	4				
ИТОГО работы							607 392,00
Оборудование и расходные материалы							
2.1.	RVi-1NR64880-HS IP-видеорегистратор 64-канальный	шт	1				
	IPTRONIC NVR3280i IP 32-х канальный NVR видеорегистратор	шт	2	\$ 254,18	20 505,02 Р	\$ 508,37	41 010,05 Р
2.2.	RVi-1NCT4054 (2.8) white Цилиндрическая IP-видеокамера для холлов первого этажа	шт	4				
	IPTRONIC IPTS-IP2120BM(2,8)M уличная IP видеокамера с ИК-подсветкой	шт	4	\$ 106,88	8 622,33 Р	\$ 427,54	34 489,33 Р
2.3.	RVi-1NCE2024 (2.8) white Антивандальная купольная 2-х мегапиксельная IP видеокамера: -1 этаж, зона разгрузки/погрузки и черный ход	шт	12				
	RVi-1NCE2024 (2.8) white Антивандальная купольная 2-х МП IP видеокамера (в лифты)	шт	8				
	RVi-1NCE2024 (2.8) white Антивандальная купольная 2-х мегапиксельная IP видеокамера на этаж	шт	38				
	IPTRONIC IPTS-IP2120DM(2,8)M купольная IP видеокамера с ИК-подсветкой	шт	58	\$ 106,88	8 622,33 Р	\$ 6 199,27	500 095,27 Р
2.4.	8 ТБ Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD84PURZ]	шт	1				
	Жесткий диск 8 ТБ	шт	4	\$ 314,30	25 354,90 Р	\$ 1 257,22	101 419,61 Р
2.5.	Телекоммуникационный ящик антивандал. Е-1	шт	4				
	Антивандальный шкаф ШТА Е-1	шт	4		3 216,78 Р		12 867,12 Р
2.6.	Кабель для подключения камер в лифтах UTP cat5E для холлов и черный ход	м	910				
	Кабель для подключения камер в лифтах UTP cat5E (неподвижная часть)	м	350				
	Прокладка кабеля поэтажно	м	1700				
	Кабель Ethernet UTP cat5E (305м) -3050 м.п. всего, но по проекту 1260 м.п.	упак.	10	\$ 101,41	8 180,91 Р	\$ 1 014,12	81 809,06 Р
2.7.	Кабель для подключения камер в лифтах КПЛК (подвижная часть)	м	250				
	Кабель КПЛК 2x0,75+4x(2x0,25)	м	250	\$ 2,26	181,99 Р	\$ 564,00	45 497,88 Р
2.8.	Расходные материалы (кабель каналы, распаячные коробки, крепёж, соединительные элементы)	шт	4				
2.9.	Коммутатор POE 16 портов	шт	5				
	IPTRONIC PS3-E18P16S1N POE коммутатор	шт	5	\$ 233,10	18 804,18 Р	\$ 1 165,50	94 020,89 Р
Итого оборудование и материалы							911 209,21

Сумма с НДС, 20%	1 518 601,21
НДС	253 100,20
ИТОГО	1 518 601,21

